




Montasje veiledning
Monteringsanvisning

8825



Generell informasjon / Generell information

8825

Aldersgruppe / Åldersgruppe:	3 år og oppåt
Arealbehov:	10,9m x 6,8m
Mål / Mått:	7,4m x 3,8m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	2,05 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	Beskrivning	Djup	Fallhøyde
Gress/Gräs	Utan steiner / Utan stenar		1-1,5m
Sand / Strid Sand	ikke byggbar / ej byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon / Träspån	5-30mm	30cm	3m
Annat materiale/		ifølge sertifikat	
Annat material		enligt sertifikat	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....



Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet. Forvara detta dokument på säkert ställe.

Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelse med kontrollen.


Översyn och underhåll:

Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsatt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant.
Årlig huvudöversyn:	Utförs 4-6 gånger per år. Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.







Placering av stolpar / Støping/Gjutningsdetalj



Støping-/gjutningsdetalj






ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300028	Sokkelrør/Jordankare		13
2	300032	Golv-Standard	1188x1188	3
3	300038	Stolpe	H:2100 94x94	4
4	300039H	Stolpe	H:2550 94x94	8
5	300042	Tverrligger/Bom u/ håltag.	L:2100 94x94	2
6	300115	Klatrevegg/Klättervägg m/stein	990x1094	2
7	300129	Uppgång med sten	895x1500	1
8	300145P	Støttebor/Stödbräda	1188x146x34	1
9	300158-1S	Tunnelskiva Svart	B:999	2
10	300256B	Tunnelsegment Blå	750mm	2
11	300277	Bom Hängbro	94x94x1000	2
12	300278A	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
13	300278B	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
14	300299	Hängbro Svart	L:2100	1
15	300523	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:1000 94x94	3
16	300566	Armeringsjärn	L:240	13
17	300569J	Handtag		6
18	7702P-G	Rutschbana Grå	H:1200	1
19	88-001	Halvskärm	992 x 774	2
20	88-019	Tak Vildmarkspanel	1392 x 1080	4
21	88-023	Nock	21x94x1350	4
22	88-024	Nockförstärkning	210x420	4
23	88-035	Vägg med skottglugg	1094 x 1924	2
24	88-044	Stolpe	H:1116 94x94	1
25	88-045	Ribbstol	H:1116 B:496	1
26	890-1	Stolphatt	95x95	4
27	94-009B	Överstykke Rutsch Blå		1
28	94P-077S	Sidopanel Rutschbana Svart	265x740	2
29	AKL000020	Tak Vinkelbeslag	50 x 50	4
30	AKL000023	Beslag Rekkv./Skärm		4
31	AKL000029	Beslag uppgång	B:1000	3
32	AKL000043	Voltstång	Ø34 L:1000	6
33	AKL000044	Jordankare Ramp		2
34	AKL000045	Takbeslag	50mm	16
35	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	15



300028




300032




300038




300039H




300042




300115




300129




300145P



300158-1S



300256




300277




300278A



300278B




300299




300523




300569J




7702P-G



88-001




88-019



88-023




88-024



88-035



88-044




88-045



94-009B




94P-077S
Svart




890-1



AKL000020




AKL000029




AKL000043




AKL000044



AKL000045



AKL000047



ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	52
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	52
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	26
4	300045	Panhode skrue	5x40mm	4
5	300046	Fransk Treskrue Torx	8x40	35
6	300047	Senkt skrue	4x50	8
7	300057	Låseskrue/Vagnsbult	12x150	4
8	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	118
9	300059	Fransk Treskrue Torx	8x80	32
10	300093	Skive/Bricka	Ø8,4x20x1,25	30
11	300094	Mutter, lås	Ø8	26
12	300140	Mutter, lås	Ø10	20
13	300141	Skive/Bricka	Ø10	20
14	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	12
15	300199	Fransk Treskrue Torx	10x200	4
16	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	36
17	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	48
18	300306	Terrasseskruer	4,2x35	16
19	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
20	300358	Senkt skrue	5x80	6
21	300400	Fransk Treskrue Torx	8x120	16
22	300410	Plastplugg	Ø10	16
23	300413	Låseskrue/Vagnsbult	10x140	8
24	300414	Panhode skrue	3,5x16	16
25	300504	Plast kappe	Ø10	8
26	300507	Låseskrue/Vagnsbult	10x180	12
27	300520	Plast kappe	Ø8	26
28	300537	Låseskrue/Vagnsbult	8x30	6
29	300577	Innv.6-kant m/rundhode	8x30	16
30	300579	Låseskrue/Vagnsbult	8x40	4
31	300597	Islagsmutter	Ø8	4
32	300598	Sekskantskrue	8x40	4


300029



300030



300043



300045




300046




300047




300057



300058



300059



300094



300093



300140



300141




300155



300199




300255




300281



300306



300311



300358




300400



300410



300413




300414



300504



300507



300520




300537



300577




300579




300597








300598





Fäst stolpar till jordankare med vagnsbult 12x90, bricka Ø12, låsmutter Ø12. - 2 st per stolpe

Sätt i plastpluggen när lekhuset är monterat.





300255

DETAIL B
SCALE 1 : 10

Montera fast golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Höjd enligt illustration.




Observera golvets riktning.

Aktiv Lek




DETAIL C
SCALE 1 : 10

Häng upp vägg på golv.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 8st



DETAIL D
SCALE 1 : 25




Rekkverksbeslag festes mot
stolpe med senke skruv 4x50
2stk pr beslag. Tot 8stk
Placering enligt detalj.

Skärmbeslag monteras mot
stolpe med skruv 4x50
2 st per beslag - tot 8 st
Placering enligt illustration.


Aktiv Lek

88-001



NB!/ OBS! För att undvika sprickbildning i skärm/rekkverk förborra med 4mm borr ca 20mm.

300046




300046

DETAIL F
SCALE 1 : 10


Rekkverket festes med 4 stk. franske treskruer 8x40mm som vist i, 2 stk. på hver side.
- tot 4 st pr rekkverk

Monteras fast skärmen i beslagen med fransk träskruv 8x40 enligt detalj.
2st per beslag
- tot 4 st per rekkverk

88-001




88-001



G

88-001




golv

DETAIL G
SCALE 1 : 10

300358


Fäst halvskärmen mot golv med 3 st försänkt skruv 5x80.
Skrivas från undersida golv






Handtag monteras
mot stolpe med
fransk torx 8x50
- 2 st per handtag

Placering av handtag:
Underkant handtag
placeras i liv med
ovankant golv


300569J










DETAIL K
SCALE 1 : 10





2st klätterplattor fästes mot
stolpe/bom med
fransk träskruv 8x80mm.
-Tot 12 st fransk träskruv torx
per klätterskiva

Klätterväggen placera
i liv med underkant stolpe





Montera fast golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Höjd enligt illustration.

Observera golvets riktning.




Vinkelbeslag (8st) monteras på tunnelskivor med skruv 8x30, skive/bricka, mutter Ø8 och plaskupol

Sätt på plastkupolen efter att tunnel är monterad på lekhuset





DETAIL N
SCALE 1 : 10




Placera tunnel mellan stolpar, på golv. c/c mått mellan stolpar är 1444mm.

Fäst beslaget AKL000045 i stolpe med fransk torx 8x80
- tot 8st




SECTION A-A




Rekkverksbeslag festes mot stolpe med senke skrue 4x50
2stk pr beslag. Tot 8stk
Placering enligt detalj.

Skärmbeslag monteras mot stolpe med skruv 4x50
2 st per beslag - tot 8 st
Placering enl illustration.

Beslaget monteras
i liv med stolpe




NB!/ OBS! För att undvika sprickbildning i skärm/rekkverk förborra med 4mm borr ca 20mm.



DETAIL Q
SCALE 1 : 10



Rekkverket festes med 4 stk. franske treskruer 8x40mm som vist i, 2 stk. på hver side.
- tot 4 st pr rekkverk

Monteras fast skärmen i beslagen med fransk träskruv 8x40 enligt detalj. 2st per beslag
- tot 4 st per rekkverk




DETAIL R
SCALE 1 : 10

Fäst halvskärmen mot golv med 3 st försänkt skruv 5x80.
Skrivas från undersida golv





SECTION B-B



DETAIL S
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv 8x50mm - tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration





DETAIL T
SCALE 1 : 10

300255

Montera fast golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Höjd enligt illustration.




Observera golvets riktning.

Aktiv Lek



DETAIL U
SCALE 1 : 10


Häng upp vägg på golv.
Fäst mot stolpe med
fransk träskruv torx 8x120.
Tot - 8st





DETAIL V
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv 8x50mm - tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration





DETAIL X
SCALE 1 : 10

Placera tverrligger/bom (300277)
på golv i liv med ytterkant stolpe.

Försänkning in mot klätterställning



Montera fast "beslag uppgång"
(AKL000029) mot underkant golv
och stolpe, med fransk träskruv
(300058) två i var sida tot 4 st.
Placeras i centrum av stolpe.

Använd beslaget som mall och borra
genom golv och tverrligger, Ø12mm.

Montera ihop tverrligger/bom, golv
och beslag med
låsekrue/vagnsbult (300057) - 2st
skive/bricka (300030) - 2st
Låsmutter (300029) - 2st

Se illustration.

Montera tverrligger/bom på andra
sida på samma sätt.



DETAIL Y
SCALE 1 : 20


Placera stolpar (300278A/B) på bom (300277) i liv med hörnstolpe

Använd stolpen (300278A/B) håltagning som mall och borra igenom både stolpe (300278A/B) samt hörnstolpe


Montera ihop stolpe (300278A/B) och hörnstolpe med vagnsbult 10x180 skive/bricka Ø10 låsmutter Ø10 plastplugg Ø25 -3 st på var sida

Fransk träskruv (300199) dras in i stolpe och tverrligger/bom från utsidan av klätterställningen - 2 st. Se illustration.

Montera stolpar på samma sätt på motstående sida av hängbro




OBS! Skruvar i träribbor placeras mot mark



DETAIL Z
SCALE 1 : 10

Montera hängbro i stolpar (300278A/B) och bommar (300277) med skive/bricka (300030) - 22st låsmutter (300029) - 22 st plastplugg (300281) - 22 st

Det är lättst att börja montera hängbrons översta linor och sedan arbeta sig ner.



AKL000047




AA

300042


AKL000047

300058




DETAIL AA
SCALE 1 : 10

Montera ihop två
bommar med beslag





200



DETAIL AB
SCALE 1 : 10


Montera fast bom mot stolpe
med beslag, fransk träskruv
8x50, 2 st per beslag.




DETAIL AC
SCALE 1 : 10


Handtag monteras
mot stolpe med
fransk torx 8x50
- 2 st per handtag

Placera handtag så
att handtaget går
fri från skruv till
bom





Montera beslag på ramp
med vagnsbult 8x30,
bricka/skive Ø8, låsmutter Ø8
och plastkupol




Fäst beslag mot stolpe med fransk
träskruv torx.
- 2 st per sida

Uppgångens ovkant placeras
mot underkant golv.

DETAIL AF
SCALE 1 : 10

AKL000043




AKL000043

300058

AKL000043


745




DETAIL AG
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med 4st fransk träskruv
8x50mm - tot 4 st per voltstång
Mått enligt illustration

Modellen är vänd





300058






DETAIL AH
SCALE 1 : 10

Handtag monteras
mot stolpe med
fransk torx 8x50
- 2 st per handtag




Placering av
handtag:
Underkant
handtag ligger
i liv med
ovkant golv

DETAIL AI
SCALE 1 : 10




Fäst beslag AKL000047 i stolpe 88-044 och undersida golv med
-2 fransk träskruv torx 8x100mm och
-3 st fransk träskruv torx 8x40mm




DETAIL AK
SCALE 1 : 10

Montera ribbstol mellan stolpe 300038 och stolpe 88-044 med fransk träskruv torx 8x100mm. -3 st per sida - tot 6 st

Ribbstolens underkant placeras mot underkant stolpe



DETAIL AL
SCALE 1 : 25




Placering av
rutschbana 7702

Detalj R1-R9 på följande
sidor visar en generell
monteringsanvisning av
rutschbanor 7701/7702/7703




Generell monteringsanvisning - Rutschbana
Höjd: 600mm, 1200mm, 1800mm




Slå i islagsmutter
i stödbräda


300597



DETAIL R1
SCALE 1 : 5



Rutschbana




Skruv M6x16

Bricka M6x12

Fästelement finns i
separat låda.

DETAIL R2
SCALE 1 : 5



Jordankare

R3


Skiva

Fästelement finns i
separat låda.

Bult M6x30
Bricka/Skive M6x18

Bricka/Skive M6x18


Låsmutter M6




DETAIL R3
SCALE 1 : 5

Montera jordankare på skiva

Aktiv Lek



R4





Montera jordankare mot
insida rutschbana

Fästelement finns i
separat låda.

DETAIL R4
SCALE 1 : 5



Aktiv Lek



DETAIL R5
SCALE 1 : 5

Montera stödbräda mot stolpar. Stödbrädan placeras i höjd med golvet's ovkant. Stödbräda behöver ev justeras i höjdlid.

Stödbrädan placeras med islagsmuttern in mot lekhuset.




DETAIL R6
SCALE 1 : 5

Fäst rutschbanans beslag/plattjärn **löst** mot stödbrädan ca 8-10mm
distans mellan beslag och stödbräda

Fäst beslaget med
sexkantbult M8x40 och bricka Ø8
Fästelementen ska spännas när
rutschbanan hängts på.

Aktiv Lek




Glidytans nervikta kant
placeras mellan stödbräda
och beslag/plattjärn



Häng upp rutschbanan på
stöddreglen/beslaget.

Rutschbanan placeras
i centrum mellan stolparna.

Beslag/plattjärn




DETAIL R7
SCALE 1 : 2



Montera beslag mot sidopanel

Aktiv Lek



Montera rutschbanans
sidobeslag mot sidopanel

Fästelement finns i
separat låda.

Spänn sexkantbult 8x40
beslag mot stödregel
under rutschbana


Skruv M6x16

Bricka M6x12


Bricka/Skive 8x16

Hylsa M6x12


DETAIL R9
SCALE 1 : 10



Modellen är vänd





300046



300046

Montera fast sidopanelernas beslag
mot stolpe och golv , som illustrationen
visar, ned fransk träskruv 8x40
Gäller för båda sidopaneler.


DETAIL AM
SCALE 1 : 10



DETAIL AN
SCALE 1 : 10

Överstykke till rutschbana
monteras på sidopaneler
med vagnsbult/låebolt 8x40,
skive/bricka Ø8, låsmutter Ø8
och plastkupol Ø8.

Tot 4 st per överstykke




Montera fast stolphattar på stolpar med skruv 5x40

DETAIL AO
SCALE 1 : 10

Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, **MINST 48 TIMER** før montering av tak neste steg.


Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas. Gjut jordankare. Lekställningen får ej användas under tiden betongen härdar. Låt betongen härda minst 48 timmar innan montering av tak sker.





Placering och riktning på tak
Montering av tak se nästa två sidor




Montering av tak






DETAIL AS
SCALE 1 : 10

300306
4 st per 88-023




DETAIL AT
SCALE 1 : 10




300414
2st / tak

AKL000020
4 st / 300414



DETAIL AU
SCALE 1 : 5

Aktiv Lek



Etter festing av tak skal apparatet være ferdig montert. Gå over apparatet igjen for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen. Apparatet kan taes i bruk etter kontroll og bruk av godkjent fallunderlag. Overflate behandling
Om ønskelig kan stolper og gulvbord ytebehandles en gang i året eller ved behov.

Etter montering av tak är lekställningen färdigmonterad. Gå igenom hela lekställningen igen för att kontrollera att inget saknas. Lekställningen kan börja användas efter kontroll och när godkänt fallunderlag lagts ut. Trä ytbehandlas en gång om året eller vid behov



Kontroll og Underhåll

Kontroll av lekredskap bør gjennomføres enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering

14 dager etter montering bør skruvar og bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter

För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träs utseende och funktion krävs underhåll. Vid normalt slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HDPE-komponenter

Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalisme så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade delar

Detaljer som är pulverlackerade kan bättringsmålas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Sikkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning

Vid hårt slitage och risk för vandalisme kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen

Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning

Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:

- Efterdragnings av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredstillande säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Efter montering

14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer

For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treets utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HPL elementer

Krever ikke vedlikehold. Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen

Rutinmessig visuell inspeksjon
Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funktionskontroll av lekeapparatene

Funktionskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke på 1-3 måneder, avhengig av slitasje. Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon. Komponenter som er utslitte erstattes. Ved misstanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.



.....

.....

[illegible]



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Holder of Certificate: Aktiv Lek AS
Fyresdalsvegen 183
3849 Vraliosen
NORWAY

Certification Mark:



Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713182154-5

Valid until: 2025-03-30

Date, 2020-04-27

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Model(s):

7700, 7705, 7705T, 8601, 8602,
8801, 8802, 8805, 8805T, 8806,
8807, 8808, 8809, 8810, 8811,
8814, 8815, 8816, 8820, 8825,
8826, 8827, 8828, 8829, 8830,
8842, 8844, 8846, 8850, 8875,
8912, 8940, 8941, 8985

Parameters:

Models: safety area

7700: slide entrance
7705: 4.19 x 4.23 m
7705T: slide entrance + platform
8601: 4.36 x 4.35 m
8602: 4.36 x 4.67 m
8801: 4.19 x 4.19 m
8802: 4.19 x 4.19 m
8805: slide entrance
8805T: slide entrance
8806: 9.85 x 6.69 m
8807: 8.18 x 4.19 m
8808: 7.16 x 6.65 m
8809: 8.95 x 4.58 m
8810: 6.38 x 6.74 m
8811: 8.52 x 5.29 m
8814: 8.45 x 7.66 m
8815: 8.52 x 7.47 m
8816: 8.72 x 5.59 m
8820: 7.66 x 5.49 m
8825: 11.34 x 6.73 m
8826: 10.44 x 7.77 m
8827: 8.25 x 7.93 m
8828: 10.44 x 5.59 m
8829: 10.44 x 8.44 m
8830: 10.83 x 10.12 m
8842: 14.14 x 8.86 m
8844: 13.41 x 8.89 m
8846: 9.73 x 6.88 m
8850: 14.82 x 14.82 m
8875: 8.13 x 7.87 m
8912: 5.10 x 3.10 m
8940: 10.68 x 5.19 m
8941: 11.18 x 5.69 m
8985: 7.50 x 3.70 m



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Material: wood, plastic, plastic-component materials,
powder coated galvanized steel and stainless steel

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017

EN 1176-3:2017

**Production
Facility(ies):**

082384